







施工内訳書						施工第005号
基礎材工						20m3当り (1.8m×27.77m×2層)
名称・規格・形状寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	
土木一般世話役	0.39	人			0.6×100÷155	
特殊作業員	0.71	人			1.1×100÷155	
普通作業員	1.87	人			2.9×100×155	
砕石 単粒度砕石 4号 30～20	24.00	m3			100×0.2×(1+0.2)	
バックホウ運転 排出ガス対策型(第2次基準値) クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)	0.64	日			1×100÷155	
諸雑費	0.70	%			労務費合計の0.7%計上	
合計	20.00	m3				
単位当り	1.00	m3				

施工内訳書						施工第006号
かごセンサー工						延長1m当り
名称・規格・形状寸法等	数量	単位	単価	金額	備考	
センサー SS1	4.700	m2			建設物価 W=4.0m	
Cリング	22.000	発				
普通作業員 テンサー敷設・運搬	0.028	人			0.006人×4.7m2	
普通作業員 切断	0.009	人				
普通作業員 テンサー接続	0.010	人			よこ0.004人/m	
合計	1.00	m				
単位当り	1.00	m				